



ONDERAFDICHTING FASE 7 STORTPLAATS VAR DE SLUINER - WILP

Projectinformatie

Opdrachtgever	: Veluwe Afval Recycling (VAR)
Bouw uitvoering	: Gebr. de Haan Bussloo BV
Kwaliteitscontroles	: Fugro Arnhem
Bouwjaar	: 2006
Type constructie	: Landfill bottom liner
Oppervlakte	: 28.000 m ²
Laagdikte	: 10 cm - tolerantie +2 cm
Opbouw constructie	: Afval Drainagelaag zand (30 cm) HDPE geomembraan (2 mm) Trisoplast® (10 cm) Zand



Verdichting van de Trisoplastlaag.