



ONDERAFDICHTING FASE 3 STORTPLAATS VINK AFVALVERWERKING - BARNEVELD

Projectinformatie

Opdrachtgever	: Vink Afvalverwerking BV Barneveld
Bouw uitvoering	: Vink Aannemingsbedrijf BV Barneveld
Kwaliteitscontroles	: Fugro Arnhem
Bouwjaar	: 2008
Type constructie	: Landfill bottom liner
Oppervlakte	: 30.000 m ²
Laagdikte	: 7 cm - tolerantie 2 cm
Opbouw constructie	: Afval Drainagezand HDPE folie Trisoplast® AVI bodemassen



Aanbrengen van de Trisoplast en meten van de laagdikte.



Verdichting van moeilijk bereikbare plaatsen zoals sleuven d.m.v. een trilplaat.