



AFDEKKING AVI BODEMASSEN - A50 OSS (PAALGRAVEN)

Conform het Bouwstoffenbesluit dient een bijzondere Categorie 2 bouwstof afgedekt te worden met een combinatieafdichting. De A50 Paalgraven was een dergelijk project. Hier heeft men Trisoplast® in combinatie met een 2 millimeter dikke HDPE-folie toegepast als definitieve afdichtingconstructie.

Projectinformatie

Opdrachtgever	: KWS Zuid
Bouw uitvoering	: KWS Zuid
Kwaliteitscontroles	: Fugro Arnhem
Bouwjaar	: 2005
Levering	: 5.330 ton Trisoplast
Oppervlakte	: 38.000 m ²
Laagdikte	: 8 cm
Opbouw constructie	: Wegdekconstructie Zandbed HDPE-folie (2 mm) Trisoplast (8 cm) AVI bodemassen



Het aanbrengen van Trisoplast op taluds.



Eenvoudig te verdichten na aanbrengen.