



## ONDERAFDICHTING FASE 8 STORTPLAATS VELUWSE AFVAL RECYCLING - WILP

### Projectinformatie

|                     |  |
|---------------------|--|
| Opdrachtgever       | : Veluwe Afval Recycling (VAR)   |
| Bouw uitvoering     | : Trisoplast Mineral Liners  |
| Kwaliteitscontroles | : Fugro Arnhem   |
| Bouwjaar            | : 2007   |
| Type constructie    | : Landfill bottom liner  |
| Oppervlakte         | : 27.000 m <sup>2</sup>  |
| Laagdikte           | : 10 cm - tolerantie 0 cm  |
| Opbouw constructie  | : Afval<br>Drainagelaag (30 cm)<br>HDPE geo-membraan (2 mm)<br>Trisoplast®<br>Zand |



*Bepaling van de juiste laagdikte is door gebruik van een afreibalk erg eenvoudig.*



*Verdichting van de laag door middel van een wals..*